


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างหอนอนแบบมาตรฐาน 38 พร้อมครุภัณฑ์
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงเรียนบ้านตะโละเหลล สพป.ยะลา เขต 1
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 7,751,000.00 บาท
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป แบบหอนอนแบบมาตรฐาน 38 พร้อมครุภัณฑ์ ตามรูปแบบรายการ
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เป็นเงิน 7,751,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)
 - 5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
 - 5.3 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร. 6)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายภาณุพงศ์ พรหมอินทร์	ประธานกรรมการ
6.2 นางสาวอาตีเกะห์ หะยีปุเตะ	กรรมการ
6.3 นายมะรือยี่ อดุลยศาสตร์	กรรมการ


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายภาณุพงศ์ พรหมอินทร์)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาวอาตีเกะห์ หะยีปุเตะ)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายมะรือยี่ อดุลยศาสตร์)

- ชอบ
- อนุมัติ

ลงชื่อ



(นางรอยทรง การ์อุมา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโละเหลล

สรุปราคางานก่อสร้างอาคารทั้งหมด

แบบ ปร.6

งานก่อสร้าง แบบทอนอน 38

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านตะโละทะเลลอ อำเภอรามัน

จังหวัด ยะลา

หน่วยงาน โรงเรียนบ้านตะโละทะเลลอ

แบบ ปร.4(ก) (ข) ปร.5(ก) (ข) ปร.6 และ Factor F ทั้งหมด

จำนวน 18 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563

ปรับราคาเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		หน่วย : (บาท)	
	สรุป		
1	ส่วนที่ 1 ค่าก่อสร้าง	7,274,000.00	
2	ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	477,000.00	
3	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	7,751,000.00	**
	(เจ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)		

ผู้ประมาณราคา


ลงชื่อ



(นายภาณุพงศ์ พรหมอินทร์)

รับรองความถูกต้อง

ลงชื่อ



(นางรอยทรง การ์อิума)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโละทะเลลอ

สรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

☐ งานก่อสร้าง แบบทอนอน 38☐ สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านตะโละทะเล อำเภอราษีไศล

จังหวัด ยะลา

☐ หน่วยงาน โรงเรียนบ้านตะโละทะเล☐ แบบ ปร.4(ก) ที่แนบ

จำนวน 12 แผ่น

☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563

ปรับราคาเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
		หน่วย : บาท		(บาท)	
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน	5,605,116.89	1.2978	7,274,320.70	
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
รวมค่าก่อสร้าง				7,274,320.70	
(เจ็ดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				7,274,000.00	**
☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร		926	ตารางเมตร		
☐ เฉลี่ยค่าประมาณราคา		7,855	บาท / ตารางเมตร		

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ



(นายภาณุพงศ์ พรหมอินทร์)

รับรองความถูกต้อง

ลงชื่อ



(นางรอยทรง การ์ิอูมา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโละทะเล

สรุปรายการปริมาณงานและราคา									
งานก่อสร้าง แบบหอนอน 38								แบบ ปร.4(ก)	
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านตะโละเหลอ อำเภอรามัน				จังหวัด ยะลา					
ประมาณราคาโดย				ประมาณการเมื่อวันที่					
ปรับราคาโดย				ปรับราคาเมื่อวันที่					
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
	สรุป ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน								
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม		2,094,313.89		546,622.00	2,640,935.89	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม		1,864,193.00		657,354.00	2,521,547.00	
3	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย		รวม		183,600.00		12,335.00	195,935.00	
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร		รวม		182,975.00		32,350.00	215,325.00	
5	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ		รวม		25,164.00		6,210.00	31,374.00	
6	งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน		รวม		-	-	-	-	
7	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่น ๆ		รวม		-	-	-	-	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 1				4,350,245.89		1,254,871.00	5,605,116.89	
	กลุ่มงานที่ 2								
1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ				-		-	-	
2	งานตกแต่งภายในอาคาร				-		-	-	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 2				-		-	-	
	กลุ่มงานที่ 3								
1	งานภูมิทัศน์				-		-	-	
2	งานผังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่น ๆ				-		-	-	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 3				-		-	-	
	รวมค่างานส่วนที่ 1 ทั้งหมด				4,350,245.89		1,254,871.00	5,605,116.89	
									แผ่นที่ 1/12

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



กรรมการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายภาณุพงศ์ พรหมอินทร์)

(นางสาวอาติกะห์ หะยีปูเตะ)

(นายมะรยี่ อดุลยศาสน์)

แผ่นที่ 2/12



กิจกรรมการ

(นายมะรयी อุดุลยศาสน์)

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง แบบทอนอน 38

แบบ ปร.4(ก)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านตะโกละหลอ อำเภอรามัน

จังหวัด ยะลา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
	1.5 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กกลม SR 24 ขนาด Ø 6 มม.	3.45	ตัน	20,367.00	70,266.15	4,100.00	14,145.00	84,411.15	
	- เหล็กกลม SR 24 ขนาด Ø 9 มม.	4.50	ตัน	19,553.00	87,988.50	4,100.00	18,450.00	106,438.50	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 30 ขนาด Ø 12 มม.	3.40	ตัน	19,731.00	67,085.40	3,300.00	11,220.00	78,305.40	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 30 ขนาด Ø 16 มม.	1.50	ตัน	19,664.00	29,496.00	3,300.00	4,950.00	34,446.00	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 30 ขนาด Ø 20 มม.	8.49	ตัน	19,516.00	165,690.84	2,900.00	24,621.00	190,311.84	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 30 ขนาด Ø 25 มม.	10.5	ตัน	19,710.00	206,955.00	2,900.00	30,450.00	237,405.00	
	- ลวดผูกเหล็กโครงสร้าง (เบอร์ 18)	955	กก.	26.00	24,830.00	-	-	24,830.00	
	รวมงานข้อ 1.5				652,311.89		103,836.00	756,147.89	
	1.6 งานพื้นสำเร็จรูป								
	- พื้นสำเร็จรูปน้ำหนักปลอดภัย 300 กก. / ตร.ม	442.00	ตร.ม.	235.00	103,870.00	25.00	11,050.00	114,920.00	
	- คอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จรูป	442.00	ตร.ม.	110.00	48,620.00	30.00	13,260.00	61,880.00	
	- ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป	442.00	ตร.ม.	27.00	11,934.00	5.00	2,210.00	14,144.00	
	รวมงานข้อ 1.6				164,424.00		26,520.00	190,944.00	
	1.7 งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- เหล็กตัวซี 100×50×20×2.3 มม.	86	ท่อน	679.00	58,394.00	340.00	29,240.00	87,634.00	
	- เหล็กฉาก 60×60×3.2 มม.	70	ท่อน	415.00	29,050.00	173.00	12,110.00	41,160.00	
	- แผ่นเหล็ก 4'×8' หนา 4 มม.	2	แผ่น	2,143.00	4,286.00	940.00	1,880.00	6,166.00	
	- น็อตเหล็ก Ø 20 มม. ยาว 0.25 เมตร	96	ตัว	50.00	4,800.00	10.00	960.00	5,760.00	
	- ทาสีกันสนิมโครงหลังคา	340	ตร.ม.	45.00	15,300.00	35.00	11,900.00	27,200.00	
	รวมงานข้อ 1.7				111,830.00		56,090.00	167,920.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรมทั้งหมด				2,094,313.89		546,622.00	2,640,935.89	

แผ่นที่ 3/12

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายภาณุพงศ์ พรหมอินทร์)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาวอาติกะห์ หะยิปุเตะ)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายมะรอยี อุดุลยศาสน์)

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง แบบทอนอน 38

แบบ ปร.4(ก)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านตะโละทะเล อำเภอรามัน

จังหวัด ยะลา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานมูมหลังคา								
	- กระเบื้องลอนคู่ 0.50 x 1.20 เมตร (สี)	900	แผ่น	67.00	60,300.00	-	-	60,300.00	
	- ครอบกระเบื้องลอนคู่ (สี)	90	แผ่น	67.00	6,030.00	-	-	6,030.00	
	- อลูมิเนียมพอยล์กันความร้อน 2 หน้า	405	ตร.ม.	65.00	26,325.00	25.00	10,125.00	36,450.00	
	- น๊อตยึดกระเบื้อง	1,080	ตัว	6.00	6,480.00	-	-	6,480.00	
	- เชิงชายไม้เนื้อแข็ง 1" x 8" + ทับเชิงชาย	100	เมตร	216.00	21,600.00	94.00	9,400.00	31,000.00	
	- ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคา	405	ตร.ม.	-	-	70.00	28,350.00	28,350.00	
	รวมงานข้อ 2.1				120,735.00		47,875.00	168,610.00	
	2.2 งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้ายิบซัมบอร์ด หนา 9 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี	270	ตร.ม.	335.00	90,450.00	75.00	20,250.00	110,700.00	
	- ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 4 มม. คร่าวทึบบาร์	152	ตร.ม.	300.00	45,600.00	52.00	7,904.00	53,504.00	
	- บัวฝ้าเพดาน ขนาด 1/2" x 2"	246	เมตร	27.00	6,642.00	45.00	11,070.00	17,712.00	
	- ทาสีน้ำอะคริลิก 100% ฝ้าเพดาน	422	ตร.ม.	45.00	18,990.00	30.00	12,660.00	31,650.00	
	รวมงานข้อ 2.2				161,682.00		51,884.00	213,566.00	
	2.3 งานพื้น								
	- พื้นปาร์เก้ไม้เนื้อแข็ง	343	ตร.ม.	1,250.00	428,750.00	115.00	39,445.00	468,195.00	
	- พื้นผิวขัดมันเรียบ	445	ตร.ม.	95.00	42,275.00	82.00	36,490.00	78,765.00	
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 8" x 8"	115	ตร.ม.	302.00	34,730.00	158.00	18,170.00	52,900.00	
	- พื้น ค.ส.ล. ผิวทึบด้วยสาร BITUMEN	49	ตร.ม.	150.00	7,350.00	50.00	2,450.00	9,800.00	
	- พื้นปูบล็อกถนน หนา 6 ซม.	106	ตร.ม.	331.00	35,086.00	55.00	5,830.00	40,916.00	
	- ขอบคันหินคอนกรีตทางเท้า ยาว 1.00 เมตร	90	เมตร	200.00	18,000.00	50.00	4,500.00	22,500.00	
	รวมงานข้อ 2.3				566,191.00		106,885.00	673,076.00	
									แผ่นที่ 4/12

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายภาณุพงศ์ พรหมอินทร์)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาวอาติกะห์ หะยีปุเตะ)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายมระยี่ อุดุลยศาสน์)

แบบ ปร.4(ก)

จังหวัด ยะลา

แผ่นที่ 5/12



(นายภาณุพงศ์ พรหมอินทร์)



(นางสาวอาทิตย์กะห์ หะยีปุเตะ)



(นายมะรयी อดุลยศาสน์)

แบบ ปร.4(ก)

จังหวัด ยะลา

แผ่นที่ 6/12

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กิจกรรมการ

(นายมะรयी อดุลยศาสตร์)

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง แบบทอนอน 38

แบบ ปร.4(ก)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านตะโละทะเล อําเภอรามัน

จังหวัด ยะลา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
	2.9 งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ-ส้วม								
	- ส้วมนํ้ายongแบบราดน้ำ (ขาว)	12	ชุด	1,165.00	13,980.00	150.00	1,800.00	15,780.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวน (ขาว)	4	ชุด	2,300.00	9,200.00	450.00	1,800.00	11,000.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบฝังเคาน์เตอร์ (ขาว)	8	ชุด	3,500.00	28,000.00	450.00	3,600.00	31,600.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อน	12	ชุด	400.00	4,800.00	70.00	840.00	5,640.00	
	- ก๊อกน้ำโครเมี่ยม	16	อัน	125.00	2,000.00	25.00	400.00	2,400.00	
	- ที่ใส่สบู่ (ขาว)	8	ที่	370.00	2,960.00	120.00	960.00	3,920.00	
	- ตะขอแขวนเสื้อ	20	อัน	100.00	2,000.00	70.00	1,400.00	3,400.00	
	- กระจกเงากรอบอลูมิเนียม	4	ที่	280.00	1,120.00	70.00	280.00	1,400.00	
	รวมงานข้อ 2.9				64,060.00		11,080.00	75,140.00	
	2.10 งานทาสี								
	- ทาสีน้ำอะคริลิค 100 %	2,500	ตร.ม.	55.00	137,500.00	30.00	75,000.00	212,500.00	
	รวมงาน 2.10				137,500.00		75,000.00	212,500.00	
	2.11 งานเบ็ดเตล็ด - งานอื่นๆ								
	รวมงานข้อ 2.11				-		-	-	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรมทั้งหมด		รวม		1,864,193.00		657,354.00	2,521,547.00	
									แผ่นที่ 7/12

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



กรรมการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายภาณุพงศ์ พรหมอินทร์)

(นางสาวอาตีเกะห์ หะยีปะตะ)

(นายมะรอยี อดุลยศาสน์)

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง แบบทอนอน 38								แบบ ปร.4(ก)			
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านตะโละทะเล อำเภอรามัน						จังหวัด ยะลา					
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ		
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน			
3	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย										
	3.1 งานเดินท่อโสโครก										
	- เดินท่อส้วม	12	จุด	1,500.00	18,000.00	รวมค่าแรง	-	18,000.00			
	- เดินท่ออ่างล้างหน้า	12	จุด	900.00	10,800.00	รวมค่าแรง	-	10,800.00			
	- เดินท่อน้ำทิ้ง	20	จุด	600.00	12,000.00	รวมค่าแรง	-	12,000.00			
	- เดินท่อระบายอากาศ	2	จุด	650.00	1,300.00	รวมค่าแรง	-	1,300.00			
	รวมงานข้อ 3.1				42,100.00		-	42,100.00			
	3.2 งานเดินท่อน้ำดี										
	- เดินท่อน้ำส้วม	12	จุด	600.00	7,200.00	รวมค่าแรง	-	7,200.00			
	- เดินท่อน้ำอ่างล้างหน้า	12	จุด	600.00	7,200.00	รวมค่าแรง	-	7,200.00			
	- เดินท่อก๊อกน้ำ	16	จุด	600.00	9,600.00	รวมค่าแรง	-	9,600.00			
	- เดินท่อฝักบัวอาบน้ำ	12	จุด	600.00	7,200.00	รวมค่าแรง	-	7,200.00			
	- เดินท่อน้ำฝนพีวีซี Ø 3"	50	เมตร	90.00	4,500.00	27.00	1,350.00	5,850.00			
	- รางรับน้ำฝนสังกะสีเบอร์ 28 พร้อมขอรัดราง	81	เมตร	300.00	24,300.00	25.00	2,025.00	26,325.00			
	รวมงานข้อ 3.2				60,000.00		3,375.00	63,375.00			
	3.3 งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร										
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 2,000 ระบบอัดอากาศ	2	จุด	37,300.00	74,600.00	4,480.00	8,960.00	83,560.00			
	รวมงานข้อ 3.3				74,600.00		8,960.00	83,560.00			
	3.4 งานระบบดับเพลิง										
	- เครื่องดับเพลิง ขนาด 10 ปอนด์	6	ถัง	1,150.00	6,900.00	-	-	6,900.00			
	รวมงานข้อ 3.4				6,900.00		-	6,900.00			
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัยทั้งหมด		รวม		183,600.00		12,335.00	195,935.00			
									แผ่นที่ 8/12		

แผ่นที่ 8/12

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



กรรมการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายภาณุพงศ์ พรหมอินทร์)

(นางสาวอาตีเกะห์ หะยีปะตะ)

(นายมะรือยี อดุลยศาสน์)

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง แบบทอนอน 38

แบบ ปร.4(ก)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านตะโละทะเล อำเภอรามัน

จังหวัด ยะลา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	4.1 งานดวงโคมไฟฟ้า								
	- โคมไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 2x36 วัตต์								
	2x40 วัตต์ ครอบพลาสติก	65	ชุด	1,920.00	124,800.00	150.00	9,750.00	134,550.00	
	รวมงานข้อ 4.1				124,800.00		9,750.00	134,550.00	
	4.2 งานสวิทช์และเต้ารับ (ปลั๊ก)								
	- สวิทช์เดี่ยว	65	ชุด	52.00	3,380.00	80.00	5,200.00	8,580.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าแบบเดี่ยว ชนิดมีกราวด์	20	ชุด	130.00	2,600.00	90.00	1,800.00	4,400.00	
	รวมงานข้อ 4.2				5,980.00		7,000.00	12,980.00	
	4.3 งานเดินสายไฟ								
	- เดินสายไฟฟ้า ดวงโคม	65	ชุด	145.00	9,425.00	80.00	5,200.00	14,625.00	
	- เดินสายไฟฟ้า สวิทช์	65	ชุด	145.00	9,425.00	80.00	5,200.00	14,625.00	
	- เดินสายไฟฟ้า เต้ารับ ชนิดมีกราวด์	20	ชุด	430.00	8,600.00	110.00	2,200.00	10,800.00	
	รวมงานข้อ 4.3				27,450.00		12,600.00	40,050.00	
	4.4 งานแผงสวิทช์และเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	- ตู้เบรกเกอร์ ขนาด 12 ช่อง	3	ชุด	5,215.00	15,645.00	500.00	1,500.00	17,145.00	
	- เซฟตี้สวิทช์ ขนาด 200 แอมป์	1	ชุด	9,100.00	9,100.00	1,500.00	1,500.00	10,600.00	
	รวมงานข้อ 4.4				24,745.00		3,000.00	27,745.00	
	4.5 งานระบบสายล่อฟ้า								
	รวมงานข้อ 4.4				-		-	-	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสารทั้งหมด		รวม		182,975.00		32,350.00	215,325.00	

แผ่นที่ 9/12

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



กรรมการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายภาณุพงศ์ พรหมอินทร์)

(นางสาวอาตีเกะห์ หะยีปุเตะ)

(นายมะรือยী อดุลยศาสน์)

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง แบบทอนอน 38

แบบ ปร.4(ก)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านตะโละทะเล อำเภอรามัน

จังหวัด ยะลา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
5	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
	5.1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน								
	รวมงานข้อ 5.1				-		-	-	
	5.2 งานพัดลมระบายอากาศ								
	- พัดลมเพดานแบบโคจร (สายรอบตัว) ขนาด 16"	18	ชุด	1,398.00	25,164.00	345.00	6,210.00	31,374.00	
	รวมงานข้อ 5.2				25,164.00		6,210.00	31,374.00	
	รวมค่างานระบบปรับอากาศและระบายอากาศทั้งหมด				25,164.00		6,210.00	31,374.00	
6	งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน								
	6.1 งานระบบลิฟท์								
	รวมงานข้อ 6.1				-		-	-	
	6.2 งานบันไดเลื่อน								
	รวมงานข้อ 6.2				-		-	-	
	รวมค่างานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อนทั้งหมด				-		-	-	
	7.1 งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ								
	รวมงานข้อ 7.1				-		-	-	
	7.2 งานระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง								
	รวมงานข้อ 7.2				-		-	-	
	รวมค่างานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ ทั้งหมด		รวม		-		-	-	

แผ่นที่ 10/12

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายภาณุพงศ์ พรหมอินทร์)

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางสาวอาติกะห์ หะยิปูเตะ)

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายมะวรอयी อุดุลยศาสตร์)

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง แบบทอนอน 38

แบบ ปร.4(ก)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านตะโละทะเล อำเภอรามัน

จังหวัด ยะลา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
	กลุ่มงานที่ 2								
1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ								
	1.1 ครุภัณฑ์สร้างกับที่								
	รวมงานข้อ 1.1				-		-	-	
	รวมค่างานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำทั้งหมด		รวม		-		-	-	
	งานตกแต่งภายในอาคาร								
	2.1 งานเวทีห้องประชุม								
	รวมงานข้อ 2.1				-		-	-	
	รวมค่างานตกแต่งภายในอาคารทั้งหมด		รวม		-		-	-	

แผ่นที่ 11/12

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายภาณุพงศ์ พรหมอินทร์)

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางสาวอาติกะห์ หะยิปุเตะ)

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายมะวรอยี อุดุลยศาสน์)

สรุปค่าก่อสร้าง

แบบ พร.5 (ข)

☐ งานก่อสร้าง แบบหอนอน 38☐ สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านตะโละเหลลอ อำเภอรามัน

จังหวัด ยะลา

☐ หน่วยงาน โรงเรียนบ้านตะโละเหลลอ☐ แบบ พร.4(ข) ที่แนบ

จำนวน 2 แผ่น

☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563

ปรับราคาเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563

ลำดับ	รายการ	ค่างาน	ภาษี	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
		หน่วย : บาท	มูลค่าเพิ่ม	(บาท)	
1	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	446,150.00	7%	477,380.50	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ				477,380.50	
(สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)				477,000.00	**

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ



(นายภาณุพงศ์ พรหมอินทร์)

รับรองความถูกต้อง

ลงชื่อ



(นางรอยทรง การ์อุมา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโละเหลลอ

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง แบบทอนอน 38

แบบ ปร.4(ข)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ อำเภอรามัน

จังหวัด ยะลา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุป ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
	หมวดงานทั้ง 6 รายการ								
	1. งานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว (ทุกชนิดและประเภท)		รวม		446,150.00		-	446,150.00	
	2. งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสต		รวม		-		-	-	
	3. งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสตทัศน์		รวม		-		-	-	
	4. งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์		รวม		-		-	-	
	5. งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย		รวม		-		-	-	
	6. งานจัดซื้อหรือสั่งซื้ออื่นๆ		รวม		-		-	-	
	รวมค่างานส่วนที่ 2 ทั้งหมด				446,150.00		-	446,150.00	

แผ่นที่ 1/2

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายภาณุพงศ์ พรหมอินทร์)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาวอาตี๊ะกะห์ หะยีปูเต๊ะ)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายมะรวยย์ อดุลยศาสน์)

