


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างหอนอนแบบมาตรฐาน 38 พร้อมครุภัณฑ์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงเรียนบ้านตะโละเหลอ สพป.ยะลา เขต 1
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 7,715,000.00 บาท
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป แบบหอนอนแบบมาตรฐาน 38 พร้อมครุภัณฑ์ ตามรูปแบบรายการ
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เป็นเงิน 7,715,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)
 - 5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
 - 5.3 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร. 6)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นางสาวอานีชะห์ ยายอ ประธานกรรมการ
 - 6.2 นางสาวไลลา ตะดุนะ กรรมการ
 - 6.3 นางสาวอาตีกะห์ หะยีปุเตะ กรรมการ

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นางสาวอานีชะห์ ยายอ)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาวไลลา ตะดุนะ)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาวอาตีกะห์ หะยีปุเตะ)

- ชอบ
- อนุมัติ

ลงชื่อ

(นางรอยทรง การิอุมา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโละเหลอ

สรุปราคางานก่อสร้างอาคารทั้งหมด

งานก่อสร้าง หอนอนแบบมาตรฐาน 38 พร้อมครุภัณฑ์

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านตะโละเหลลอ อำเภอราษีไศล

จังหวัด ยะลา

หน่วยงาน โรงเรียนบ้านตะโละเหลลอ

แบบ ปร. 4(ก) (ข) ปร.5 (ก)(ข) และ Factor F ทั้งหมด

จำนวน 18 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : (บาท)	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ส่วนที่ 1 ค่าก่อสร้าง	7,258,000.00	
2	ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	457,000.00	
3	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (เจ็ดล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)	7,715,000.00 **	

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางสาวอานีชะห์ ยายยอ)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาวไลลา ตะดุนะ)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาวอาตีเกห์ ทะยี่ปุเตะ)

สรุปค่าก่อสร้าง

งานก่อสร้าง หอนอนแบบมาตรฐาน 38 พร้อมครุภัณฑ์

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านตะโละเหลลอ อำเภอรามัน

จังหวัด ยะลา

หน่วยงาน โรงเรียนบ้านตะโละเหลลอ

แบบ ปร. 4(ก) ที่แนบ

จำนวน 12 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน	5,592,765.62	1.2978	7,258,291.22	
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
รวมค่าก่อสร้าง				7,258,291.22	
(เจ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)				ยอดสุทธิ	
				7,258,000.00	**

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

926 ตารางเมตร

☐ เฉลี่ยค่าประมาณราคา

7,838 บาท / ตารางเมตร

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นางสาวอานีชะห์ ยายอ)

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางสาวไอลา ตะดุนะ)

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางสาวอาตีเกะห์ ทะยี่ปะตะ)

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4(ก)

งานก่อสร้าง หอนอนแบบมาตรฐาน 38 พร้อมครุภัณฑ์

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านตะโละเหลลอ อำเภอรามัน

ประมาณราคาโดย นางสาวอานีชะห์ ยายอ

จังหวัด ยะลา

ประมาณการวันที่ 28 ธันวาคม 2564

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
	สรุป ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน								
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม		2,093,962.62		534,622.00	2,628,584.62	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม		1,864,193.00		657,354.00	2,521,547.00	
3	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย		รวม		183,600.00		12,335.00	195,935.00	
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร		รวม		182,975.00		32,350.00	215,325.00	
5	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ		รวม		25,164.00		6,210.00	31,374.00	
6	งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน		รวม		-	-	-	-	
7	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่น ๆ		รวม		-	-	-	-	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 1				4,349,894.62		1,242,871.00	5,592,765.62	
	กลุ่มงานที่ 2								
1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ				-		-	-	
2	งานตกแต่งภายในอาคาร				-		-	-	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 2				-		-	-	
	กลุ่มงานที่ 3								
1	งานภูมิทัศน์				-		-	-	
2	งานผังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่น ๆ				-		-	-	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 3				-		-	-	
	รวมค่างานส่วนที่ 1 ทั้งหมด				4,349,894.62		1,242,871.00	5,592,765.62	

แผ่นที่ 1/12

ลงชื่อ

(นางสาวอานีชะห์ ยายอ)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นางสาวโลลา ตะดุนะ)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นางสาวอาติกะห์ หะยิปุเตะ)

กรรมการ

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4(ก)

งานก่อสร้าง หอนอนแบบมาตรฐาน 38 พร้อมครุภัณฑ์

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ อำเภอรามัน

จังหวัด ยะลา

ประมาณราคาโดย นางสาวอานีชะห์ ยายอ

ประมาณการวันที่ 28 ธันวาคม 2564

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
	ส่วนที่ ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)								
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานดิน หิน ทราย และฐานราก								
	- ขุดดินฐานรากและถมคั่น (แรงคน)	65	ลบ.ม.	-	-	125.00	8,125.00	8,125.00	
	- ทรายหยาบรองกันฐานราก	4	ลบ.ม.	360.00	1,440.00	91.00	364.00	1,804.00	
	- คอนกรีตหยาบรองกันฐานราก 1:3:5	4	ลบ.ม.	1,400.00	5,600.00	398.00	1,592.00	7,192.00	
	- ทรายถมอัดแน่น	50	ลบ.ม.	325.00	16,250.00	99.00	4,950.00	21,200.00	
	รวมงาน ข้อ 1.1				23,290.00		15,031.00	38,321.00	
	1.2 งานตอกเสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คอรัสสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22×0.22×21.00 เมตร	60	ต้น	4,325.24	259,514.40	920.00	55,200.00	314,714.40	
	- ค่าสกัดหัวเสาเข็ม	60	ต้น	-	-	200.00	12,000.00	12,000.00	
	รวมงาน ข้อ 1.2				259,514.40		67,200.00	326,714.40	
	1.3 งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบทั่วไป อาคาร 3 ชั้น	900	ลบ.ฟ	400.00	360,000.00	-	-	360,000.00	
	- ไม้คร่าว	270	ลบ.ฟ	400.00	108,000.00	-	-	108,000.00	
	- ไม้ค้ำยัน	450	ต้น	28.00	12,600.00	-	-	12,600.00	
	- ตะปูขนาดต่างๆ	375	กก.	27.00	10,125.00	-	-	10,125.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	1,500	ตร.ม.	-	-	133.00	199,500.00	199,500.00	
	รวมงาน ข้อ 1.3				490,725.00		199,500.00	690,225.00	
	1.4 งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ชม./210 กก./ตร.ชม	137	ลบ.ม.	2,309.00	316,333.00	485.00	66,445.00	382,778.00	
	รวมงาน ข้อ 1.4				316,333.00		66,445.00	382,778.00	

ลงชื่อ

(นางสาวอานีชะห์ ยายอ)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นางสาวไลลา ตะตุนะ)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นางสาววาตีกะห์ หะยิปูเตะ)

แผ่นที่ 2/12
กรรมการ

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4(ก)

งานก่อสร้าง หอนอนแบบมาตรฐาน 38 พร้อมครุภัณฑ์

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านตะโละพะลอ อำเภอรามัน

ประมาณราคาโดย นางสาวอานีชะห์ ยายอ

จังหวัด ยะลา

ประมาณการวันที่ 28 ธันวาคม 2564

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
	1.5 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กกลม SR 24 ขนาด Ø 6 มม.	3.45	ตัน	22,027.22	75,993.91	4,100.00	14,145.00	90,138.91	
	- เหล็กกลม SR 24 ขนาด Ø 9 มม.	4.50	ตัน	21,089.72	94,903.74	4,100.00	18,450.00	113,353.74	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 30 ขนาด Ø 12 มม.	3.40	ตัน	21,009.09	71,430.91	3,300.00	11,220.00	82,650.91	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 30 ขนาด Ø 16 มม.	1.50	ตัน	21,068.22	31,602.33	3,300.00	4,950.00	36,552.33	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 30 ขนาด Ø 20 มม.	8.49	ตัน	21,068.22	178,869.19	2,900.00	24,621.00	203,490.19	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 30 ขนาด Ø 25 มม.	10.5	ตัน	21,068.22	221,216.31	2,900.00	30,450.00	251,666.31	
	- ลวดผูกเหล็กโครงสร้าง (เบอร์ 18)	955	กก.	26.00	24,830.00	-	-	24,830.00	
	รวมงานข้อ 1.5				698,846.38		103,836.00	802,682.38	
	1.6 งานพื้นสำเร็จรูป								
	- พื้นสำเร็จรูปน้ำหนักปลอดภัย 300 กก. / ตร.ม	442.00	ตร.ม.	235.00	103,870.00	25.00	11,050.00	114,920.00	
	- คอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จรูป	442.00	ตร.ม.	110.00	48,620.00	30.00	13,260.00	61,880.00	
	- ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป	442.00	ตร.ม.	27.00	11,934.00	5.00	2,210.00	14,144.00	
	รวมงานข้อ 1.6				164,424.00		26,520.00	190,944.00	
	1.7 งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- เหล็กตัวซี 100×50×20×2.3 มม.	86	ท่อน	827.59	71,172.74	340.00	29,240.00	100,412.74	
	- เหล็กฉาก 60×60×3.2 มม.	70	ท่อน	646.73	45,271.10	173.00	12,110.00	57,381.10	
	- แผ่นเหล็ก 4'×8'หนา 4 มม.	2	แผ่น	2,143.00	4,286.00	940.00	1,880.00	6,166.00	
	- น็อตเหล็ก Ø 20 มม. ยาว 0.25 เมตร	96	ตัว	50.00	4,800.00	10.00	960.00	5,760.00	
	- ทาสีกันสนิมโครงหลังคา	340	ตร.ม.	45.00	15,300.00	35.00	11,900.00	27,200.00	
	รวมงานข้อ 1.7				140,829.84		56,090.00	196,919.84	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรมทั้งหมด				2,093,962.62		534,622.00	2,628,584.62	

ลงชื่อ 

(นางสาวอานีชะห์ ยายอ)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ 

(นางสาวไลลา ตะตุนะ)

กรรมการ

ลงชื่อ 

(นางสาวอาติกะห์ หะยิปูเตะ)

แผ่นที่ 3/12

กรรมการ

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4(ก)

งานก่อสร้าง หอนอนแบบมาตรฐาน 38 พร้อมครุภัณฑ์

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านตะโละพะลอ อำเภอรามัน

ประมาณราคาโดย นางสาวอานีชะห์ ยายอ

จังหวัด ยะลา

ประมาณการวันที่ 28 ธันวาคม 2564

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานมูมหลังคา								
	- กระเบื้องลอนคู่ 0.50 × 1.20 เมตร (สี)	900	แผ่น	67.00	60,300.00	-	-	60,300.00	
	- ครอบกระเบื้องลอนคู่ (สี)	90	แผ่น	67.00	6,030.00	-	-	6,030.00	
	- อลูมิเนียมพอยล์กันความร้อน 2 หน้า	405	ตร.ม.	65.00	26,325.00	25.00	10,125.00	36,450.00	
	- น๊อตยึดกระเบื้อง	1,080	ตัว	6.00	6,480.00	-	-	6,480.00	
	- เชิงชายไม้เนื้อแข็ง 1" × 8" + ทับเชิงชาย	100	เมตร	216.00	21,600.00	94.00	9,400.00	31,000.00	
	- ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคา	405	ตร.ม.	-	-	70.00	28,350.00	28,350.00	
	รวมงานข้อ 2.1				120,735.00		47,875.00	168,610.00	
	2.2 งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้ายิบซัมบอร์ด หนา 9 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี	270	ตร.ม.	335.00	90,450.00	75.00	20,250.00	110,700.00	
	- ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 4 มม. คร่าวที่บาร์	152	ตร.ม.	300.00	45,600.00	52.00	7,904.00	53,504.00	
	- บั้วฝ้าเพดาน ขนาด 1/2" × 2"	246	เมตร	27.00	6,642.00	45.00	11,070.00	17,712.00	
	- ทาสีน้ำอะคริลิก 100% ฝ้าเพดาน	422	ตร.ม.	45.00	18,990.00	30.00	12,660.00	31,650.00	
	รวมงานข้อ 2.2				161,682.00		51,884.00	213,566.00	
	2.3 งานพื้น								
	- พื้นปาร์เก้ไม้เนื้อแข็ง	343	ตร.ม.	1,250.00	428,750.00	115.00	39,445.00	468,195.00	
	- พื้นผิวขัดมันเรียบ	445	ตร.ม.	95.00	42,275.00	82.00	36,490.00	78,765.00	
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 8" × 8"	115	ตร.ม.	302.00	34,730.00	158.00	18,170.00	52,900.00	
	- พื้น ค.ส.ล. ผิวทึบด้วยสาร BITUMEN	49	ตร.ม.	150.00	7,350.00	50.00	2,450.00	9,800.00	
	- พื้นปูบล็อกถนน หนา 6 ซม.	106	ตร.ม.	331.00	35,086.00	55.00	5,830.00	40,916.00	
	- ขอบคันหินคอนกรีตทางเท้า ยาว 1.00 เมตร	90	เมตร	200.00	18,000.00	50.00	4,500.00	22,500.00	
	รวมงานข้อ 2.3				566,191.00		106,885.00	673,076.00	

ลงชื่อ

(นางสาวอานีชะห์ ยายอ)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นางสาวไลลา ตะตุนะ)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นางสาวอาติกะห์ ทะยิปูเตะ)

แผ่นที่ 4/12
กรรมการ

แบบ ปร.4(ก)

ประมาณการวันที่ 28 ธันวาคม 2564

[illegible]

แผ่นที่ 5/12

(นางสาวอาทิตย์กะห์ หะยีปูเตะ)

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4(ก)

งานก่อสร้าง หอนอนแบบมาตรฐาน 38 พร้อมครุภัณฑ์

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านตะโละพะลอ อำเภอรามัน

ประมาณราคาโดย นางสาวอานีชะห์ ยายอ

จังหวัด ยะลา

ประมาณการวันที่ 28 ธันวาคม 2564

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
	2.7 งานประตุนหน้าต่างและช่องแสง/ระบบอากาศ								
	- ประตู ป.1 พร้อมอุปกรณ์	4	ชุด	7,253.00	29,012.00	รวมค่าแรง	-	29,012.00	
	- ประตู ป.ห้องน้ำ + ผนังสำเร็จรูป	16	ชุด	4,580.00	73,280.00	รวมค่าแรง	-	73,280.00	
	- ประตู ป.3 พร้อมอุปกรณ์	8	ชุด	3,250.00	26,000.00	รวมค่าแรง	-	26,000.00	
	- ประตู ป.4 พร้อมอุปกรณ์	4	ชุด	2,870.00	11,480.00	รวมค่าแรง	-	11,480.00	
	- ประตู ป.5 พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	2,870.00	5,740.00	รวมค่าแรง	-	5,740.00	
	- ประตู ป.6 พร้อมอุปกรณ์ + มุ้งลวด	4	ชุด	2,985.00	11,940.00	รวมค่าแรง	-	11,940.00	
	- หน้าต่าง น.1 พร้อมอุปกรณ์ + มุ้งลวด	4	ชุด	2,570.00	10,280.00	รวมค่าแรง	-	10,280.00	
	- หน้าต่าง น.2 พร้อมอุปกรณ์ + มุ้งลวด	56	ชุด	2,700.00	151,200.00	รวมค่าแรง	-	151,200.00	
	- หน้าต่าง น.3 พร้อมอุปกรณ์	4	ชุด	1,005.00	4,020.00	รวมค่าแรง	-	4,020.00	
	- หน้าต่าง น.4 พร้อมอุปกรณ์ + มุ้งลวด	6	ชุด	2,380.00	14,280.00	รวมค่าแรง	-	14,280.00	
	- หน้าต่าง น.5 พร้อมอุปกรณ์	4	ชุด	3,480.00	13,920.00	รวมค่าแรง	-	13,920.00	
	- หน้าต่าง น.6 พร้อมอุปกรณ์	4	ชุด	1,280.00	5,120.00	รวมค่าแรง	-	5,120.00	
	รวมงานข้อ 2.7				356,272.00		-	356,272.00	
	2.8 งานตกแต่งผิวบันได + บันไดเหล็ก								
	- ชานพักบันไดผิวขัดมันเรียบ	26	ตร.ม.	95.00	2,470.00	82.00	2,132.00	4,602.00	
	- ชันบันได ผิวขัดมันเรียบ	115	เมตร	95.00	10,925.00	82.00	9,430.00	20,355.00	
	- จมูกบันไดทองเหลืองมีแถบยางกันสั่น	115	เมตร	310.00	35,650.00	40.00	4,600.00	40,250.00	
	- ราวจับบันไดไม้เนื้อแข็ง 2"x4"	28	เมตร	159.00	4,452.00	161.00	4,508.00	8,960.00	
	รวมงานข้อ 2.8				53,497.00		20,670.00	74,167.00	

แผ่นที่ 6/12

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางสาวอานีชะห์ ยายอ)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาวไลลา ตะดุนะ)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาวอาทิตย์กะห์ ทะยิปูเตะ)

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4(ก)

งานก่อสร้าง หอนอนแบบมาตรฐาน 38 พร้อมครุภัณฑ์

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ อำเภอรามัน

ประมาณราคาโดย นางสาวอานีชะห์ ยายอ

จังหวัด ยะลา

ประมาณการวันที่ 28 ธันวาคม 2564

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
	2.9 งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ-ส้วม								
	- ส้วมนั่งยองแบบราดน้ำ (ขาว)	12	ชุด	1,165.00	13,980.00	150.00	1,800.00	15,780.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวน (ขาว)	4	ชุด	2,300.00	9,200.00	450.00	1,800.00	11,000.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบฝังเคาน์เตอร์ (ขาว)	8	ชุด	3,500.00	28,000.00	450.00	3,600.00	31,600.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อน	12	ชุด	400.00	4,800.00	70.00	840.00	5,640.00	
	- ก๊อกน้ำโครเมียม	16	อัน	125.00	2,000.00	25.00	400.00	2,400.00	
	- ที่ใส่สบู่ (ขาว)	8	ที่	370.00	2,960.00	120.00	960.00	3,920.00	
	- ตะขอแขวนเสื้อ	20	อัน	100.00	2,000.00	70.00	1,400.00	3,400.00	
	- กระจกเงากรอบอลูมิเนียม	4	ที่	280.00	1,120.00	70.00	280.00	1,400.00	
	รวมงานข้อ 2.9				64,060.00		11,080.00	75,140.00	
	2.10 งานทาสี								
	- ทาสีน้ำอะครีลิค 100 %	2,500	ตร.ม.	55.00	137,500.00	30.00	75,000.00	212,500.00	
	รวมงาน 2.10				137,500.00		75,000.00	212,500.00	
	2.11 งานเบ็ดเตล็ด - งานอื่นๆ								
	รวมงานข้อ 2.11				-		-	-	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรมทั้งหมด		รวม		1,864,193.00		657,354.00	2,521,547.00	

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นางสาวอานีชะห์ ยายอ)

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางสาวไลลา ดะดุนะ)

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางสาวอาติกะห์ หะยิปุเตะ)

แผ่นที่ 7/12

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4(ก)

งานก่อสร้าง หอนอนแบบมาตรฐาน 38 พร้อมครุภัณฑ์

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านตะโละเหลล อำเภอรามัน

ประมาณราคาโดย นางสาวอานีชะห์ ยายอ

จังหวัด ยะลา

ประมาณการวันที่ 28 ธันวาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
3	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย								
	3.1 งานเดินท่อโสโครก								
	- เดินท่อด้าม	12	จุด	1,500.00	18,000.00	รวมค่าแรง	-	18,000.00	
	- เดินท่ออ่างล้างหน้า	12	จุด	900.00	10,800.00	รวมค่าแรง	-	10,800.00	
	- เดินท่อน้ำทิ้ง	20	จุด	600.00	12,000.00	รวมค่าแรง	-	12,000.00	
	- เดินท่อระบายอากาศ	2	จุด	650.00	1,300.00	รวมค่าแรง	-	1,300.00	
	รวมงานข้อ 3.1				42,100.00		-	42,100.00	
	3.2 งานเดินท่อน้ำดี								
	- เดินท่อน้ำด้าม	12	จุด	600.00	7,200.00	รวมค่าแรง	-	7,200.00	
	- เดินท่อน้ำอ่างล้างหน้า	12	จุด	600.00	7,200.00	รวมค่าแรง	-	7,200.00	
	- เดินท่อก๊อกน้ำ	16	จุด	600.00	9,600.00	รวมค่าแรง	-	9,600.00	
	- เดินท่อฝักบัวอาบน้ำ	12	จุด	600.00	7,200.00	รวมค่าแรง	-	7,200.00	
	- เดินท่อน้ำฝนพีวีซี ๑ 3"	50	เมตร	90.00	4,500.00	27.00	1,350.00	5,850.00	
	- รางรับน้ำฝนสังกะสีเบอร์ 28 พร้อมซอร์ตราง	81	เมตร	300.00	24,300.00	25.00	2,025.00	26,325.00	
	รวมงานข้อ 3.2				60,000.00		3,375.00	63,375.00	
	๓.๓ งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร								
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 2,000 ระบบอัตโนมัติ	2	จุด	37,300.00	74,600.00	4,480.00	8,960.00	83,560.00	
	รวมงานข้อ 3.3				74,600.00		8,960.00	83,560.00	
	3.4 งานระบบดับเพลิง								
	- เครื่องดับเพลิง ขนาด 10 ปอนด์	6	ถัง	1,150.00	6,900.00	-	-	6,900.00	
	รวมงานข้อ 3.4				6,900.00		-	6,900.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัยทั้งหมด		รวม		183,600.00		12,335.00	195,935.00	

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นางสาวอานีชะห์ ยายอ)

ลงชื่อ

(นางสาวไลลา ตะดุนะ)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นางสาวอาติกะห์ หะยิปูเตะ)

กรรมการ

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4(ก)

งานก่อสร้าง หอนอนแบบมาตรฐาน 38 พร้อมครุภัณฑ์

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ อำเภอรามัน

ประมาณราคาโดย นางสาวอานีชะห์ ยายอ

จังหวัด ยะลา

ประมาณการวันที่ 28 ธันวาคม 2564

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	4.1 งานดวงโคมไฟฟ้า								
	- โคมไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 2x36 วัตต์								
	2x40 วัตต์ ครอบพลาสติก	65	ชุด	1,920.00	124,800.00	150.00	9,750.00	134,550.00	
	รวมงานข้อ 4.1				124,800.00		9,750.00	134,550.00	
	4.2 งานสวิทช์และเต้ารับ (ปลั๊ก)								
	- สวิทช์เดี่ยว	65	ชุด	52.00	3,380.00	80.00	5,200.00	8,580.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าแบบเดี่ยว ชนิดมีกราวด์	20	ชุด	130.00	2,600.00	90.00	1,800.00	4,400.00	
	รวมงานข้อ 4.2				5,980.00		7,000.00	12,980.00	
	4.3 งานเดินสายไฟ								
	- เดินสายไฟฟ้า ดวงโคม	65	ชุด	145.00	9,425.00	80.00	5,200.00	14,625.00	
	- เดินสายไฟฟ้า สวิทช์	65	ชุด	145.00	9,425.00	80.00	5,200.00	14,625.00	
	- เดินสายไฟฟ้า เต้ารับ ชนิดมีกราวด์	20	ชุด	430.00	8,600.00	110.00	2,200.00	10,800.00	
	รวมงานข้อ 4.3				27,450.00		12,600.00	40,050.00	
	4.4 งานแผงสวิทช์และเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	- ตู้เบรกเกอร์ ขนาด 12 ช่อง	3	ชุด	5,215.00	15,645.00	500.00	1,500.00	17,145.00	
	- เซฟตี้สวิทช์ ขนาด 200 แอมป์	1	ชุด	9,100.00	9,100.00	1,500.00	1,500.00	10,600.00	
	รวมงานข้อ 4.4				24,745.00		3,000.00	27,745.00	
	4.5 งานระบบสายล่อฟ้า								
	รวมงานข้อ 4.4				-		-	-	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสารทั้งหมด		รวม		182,975.00		32,350.00	215,325.00	

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นางสาวอานีชะห์ ยายอ)

ลงชื่อ

(นางสาวไลลา ตะดุนะ)

กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ แผ่นที่ 9/12

(นางสาวอาติกะห์ หะยิปูตะ)

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4(ก)

งานก่อสร้าง หอนอนแบบมาตรฐาน 38 พร้อมครุภัณฑ์
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านตะโละเหลลอ อำเภอรามัน
ประมาณราคาโดย นางสาวอานีชะห์ ยายอ

จังหวัด ยะลา

ประมาณการวันที่ 28 ธันวาคม 2564

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
5	งานระบบปรับอากาศและระบบอากาศ								
	5.1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน								
	รวมงานข้อ 5.1				-		-	-	
	5.2 งานพัดลมระบายอากาศ								
	- พัดลมเพดานแบบโคจร (สายรอบตัว)ขนาด 16"	18	ชุด	1,398.00	25,164.00	345.00	6,210.00	31,374.00	
	รวมงานข้อ 5.2				25,164.00		6,210.00	31,374.00	
	รวมค่างานระบบปรับอากาศและระบายอากาศทั้งหมด				25,164.00		6,210.00	31,374.00	
6	งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน								
	6.1 งานระบบลิฟท์								
	รวมงานข้อ 6.1				-		-	-	
	6.2 งานบันไดเลื่อน								
	รวมงานข้อ 6.2				-		-	-	
	รวมค่างานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อนทั้งหมด				-		-	-	
	7.1 งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ								
	รวมงานข้อ 7.1				-		-	-	
	7.2 งานระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง								
	รวมงานข้อ 7.2				-		-	-	
	รวมค่างานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ ทั้งหมด		รวม		-		-	-	

แผ่นที่ 10/12

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นางสาวอานีชะห์ ยายอ)

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางสาวไลลา ตะคุณะ)

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางสาวอดิเกาะห์ หะยิปุเตะ)

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4(ก)

งานก่อสร้าง หอนอนแบบมาตรฐาน 38 พร้อมครุภัณฑ์

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านตะโละเหลลอ อำเภอรามัน

ประมาณราคาโดย นางสาวอานีชะห์ ยายอ

จังหวัด ยะลา

ประมาณการวันที่ 28 ธันวาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
	กลุ่มงานที่ 2								
1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ								
	1.1 ครุภัณฑ์สร้างกับที่								
	รวมงานข้อ 1.1				-		-	-	
	รวมค่างานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำทั้งหมด		รวม		-		-	-	
	งานตกแต่งภายในอาคาร								
	2.1 งานเวทีห้องประชุม								
	รวมงานข้อ 2.1				-		-	-	
	รวมค่างานตกแต่งภายในอาคารทั้งหมด		รวม		-		-	-	

แผ่นที่ 11/12

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นางสาวอานีชะห์ ยายอ)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาวไลลา ดะตุนะ)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาวอาติกะห์ หะยิปูเตะ)

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4(ก)

งานก่อสร้าง หอนอนแบบมาตรฐาน 38 พร้อมครุภัณฑ์

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านตะโละเหลลอ อำเภอรามัน

ประมาณราคาโดย นางสาวอานีชะห์ ยายอ

จังหวัด ยะลา

ประมาณการวันที่ 28 ธันวาคม 2564

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
	กลุ่มงานที่ 3								
1	งานภูมิทัศน์								
	1.1 งานระบบสุขาภิบาลบริเวณ								
	รวมงานข้อ 1.1				-		-	-	
	รวมค่างานภูมิทัศน์ทั้งหมด				-		-	-	
2	งานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ								
	1.2 งานรั้ว ป้อมยาม ถนน ทางเท้า								
	รวมงานข้อ 1.2				-		-	-	
	รวมค่างานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆทั้งหมด		รวม		-		-	-	

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นางสาวอานีชะห์ ยายอ)

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางสาวไลลา ตะดุนะ)

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางสาวอาติกะห์ หะยิปูเตะ)

แผ่นที่ 12/12

สรุปค่าก่อสร้าง

งานก่อสร้าง หอนอนแบบมาตรฐาน 38 พร้อมครุภัณฑ์

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านตะโละเหลลอ อำเภอรามัน

จังหวัด ยะลา

หน่วยงาน โรงเรียนบ้านตะโละเหลลอ

แบบ ปร. 4(ก) ที่แนบ

จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563

ปรับราคาเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563

ลำดับ	รายการ	ค่างาน หน่วย : บาท	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	446,150.00	7%	477,380.50	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ				477,380.50	**
(สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)				477,000.00	

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางสาวอานีชะห์ ยายอ)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาวไลลา ตะดุนะ)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาวอาติกะห์ หะยิปุเตะ)

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง หอนอนแบบมาตรฐาน 38 พร้อมครุภัณฑ์

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ อำเภอรามัน

จังหวัด ยะลา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
	สรุป ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
	หมวดงานทั้ง 6 รายการ								
	1. งานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว (ทุกชนิดและประเภท)		รวม		427,950.00		-	427,950.00	
	2. งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสต		รวม		-		-	-	
	3. งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสตทัศน์		รวม		-		-	-	
	4. งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์		รวม		-		-	-	
	5. งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย		รวม		-		-	-	
	6. งานจัดซื้อหรือสั่งซื้ออื่นๆ		รวม		-		-	-	
	รวมค่างานส่วนที่ 2 ทั้งหมด				427,950.00		-	427,950.00	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นางสาวอานีชะห์ ยายอ)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาวไลลา ดะดุนะ)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาววาติกะห์ หะยิปูเตะ)

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง หอนอนแบบมาตรฐาน 38 พร้อมครุภัณฑ์

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ อำเภอรามัน

จังหวัด ยะลา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
1	งานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว (ทุกชนิดและประเภท)								
	- เตียงนอนครู	4	ชุด	3,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	- เตียงนอน 2 ชั้น	45	ชุด	4,700.00	211,500.00	-	-	211,500.00	
	- ตู้เก็บเสื้อผ้า	90	ตู้	2,245.00	202,050.00	-	-	202,050.00	
	- ถังน้ำหินขัดสำเร็จรูป	8	ใบ	300.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	รวมงานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว				427,950.00		-	427,950.00	
2	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสต								
	รวมงานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสต				-				
3	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสตทัศน								
	รวมงานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสตทัศน				-				
4	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์								
	รวมจัดซื้ออุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์				-				
5	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย								
	รวมงานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย				-				
6	งานจัดซื้อหรือสั่งซื้ออื่นๆ								
	รวมงานจัดซื้อหรือสั่งซื้ออื่นๆ				-				
	รวมค่างานส่วนที่ 2 ทั้งหมด				427,950.00		-	427,950.00	

ลงชื่อ



(นางสาวอานีชะห์ ยายอ)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



(นางสาวไลลา ดะตุนะ)

กรรมการ

ลงชื่อ



(นางสาวอาติกะห์ หะยิปูเตะ)

กรรมการ

แผ่นที่ 2/2